



### Estado comercial

Aviso de fim de venda : NOV 26, 2020

⚠ Aviso de fim de venda

### Visão geral

Apresentação	O Kit de Conduas de Fluxo de Ar Lateral direcciona o ar frio da frente da estrutura para a admissão de equipamento de fluxo de ar lateral, tal como switches de rede. O ar é direccionado por duas conduas 2 U, montadas no espaço u da estrutura, directamente por cima e por baixo do equipamento, e um deflector lateral é utilizado para manter uma separação adequada de corredores quentes e frios.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

### Geral

Equipamento fornecido	Tiras de espuma para juntas Manual de instalação Prateleiras para montagem de switches de rede Hardware de montagem em bastidor Conduas de fluxo de ar lateral Deflectores laterais
-----------------------	--

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	45,44 Cm
Altura	8,81 Cm
Peso net	0,91 Kg
Número de unidade de bastidor	4U
Rack width	19"
Largura	61,71 Cm

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,19 Kg
Pacote 1 Altura	17,1 Cm
Pacote 1 largura	48,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	73,7 Cm

## Garantia contractual

Garantia

2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : **Fim da comercialização**